

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ТОО «Международный аэропорт Семей»

С.М.Оразгалиев

2019 г.



### Техническая спецификация

#### на закупаемые услуги (работы) по Изготовлению металлического крашеного забора с воротами и калитками, с узорами по шаблону и бетонными работами

Техническая спецификация, подписанная и заверенная печатью потенциального поставщика должна содержать сведения, подтверждающие соответствие оказываемых работ следующим требованиям:

Технические и качественные характеристики закупаемой услуги не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемых в государственных стандартах.

#### Внимание!

Техническая спецификация потенциального Подрядчика должна содержать описание технических качественных и эксплуатационных характеристик, Подрядчиком предоставляется эскиз, сроки оказания услуг/работ.

**Наименование работ:** Изготовление металлического крашеного забора с воротами и калитками, с узорами по шаблону и бетонными работами

#### Техническая характеристика :

Длина конструкций 220 м.п в составе:

Ворота шириной проезда 4 м., высотой 2,08 м- 3 штуки

Калитка шириной прохода 1 м, высотой 2,08 м- 3 штуки

Глухое ограждение высотой 2,08 м-201 м.п.

Ограждения должны быть выполнены цельносварными из профильных труб –

столбы ворот – профильная труба 120 × 120 мм с толщиной стенки не менее 4 мм ГОСТ 13663-86

- столбы ограждения – профильная труба 80 × 80 мм с толщиной стенки не менее 2 мм ГОСТ 13663-86

- горизонтальная заполнение - профильная труба 40 × 40 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм ГОСТ 13663-86

- вертикальное заполнение - профильная труба 20 × 20 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм ГОСТ 13663-86 через 150 мм

- рисунок- профильная труба 15 × 15 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм ГОСТ 13663-86

- Высота ограждений не менее 2,08м

В перечень производимых работ входит:

- цеховое производство ограждений
- огрунтовка, покраска металлоизделий
- транспортировка до объекта
- копание ям и установка ограждения
- бетонирование столбов
- опалубка и бетонирование ленточного фундамента с армированием.

После изготовления ограждения должны быть загрунтованы грунтовкой ГФ021-ГОСТ 25129-82 и окрашены краской ПФ черного цвета ГОСТ 6465-76

По всему периметру ограждения кроме проемов ворот и калиток заливается ленточный фундамент с армированием, бетон марки не менее М100.



**Место оказания услуг:** ВКО, г. Семей, ул. Комплекс Аэровокзала, дом 52789.

**Условия оплаты:** Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 50 % от цены Договора путем перечисления на расчетный счет Подрядчика в течении 10 банковских дней, с момента подписания Договора. Оставшиеся 50 % Заказчик оплачивает Подрядчику в течении 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ


**Сроки выполнения работ:** 30 календарных дней с момента внесения предоплаты.

Заместитель директора по производству

Начальник АХО

 М. Джаксальков  
 Г. Мирамгалиев

СОГЛАСОВАНО:

 \_\_\_\_\_ Джакупова Ж.С.

